بلدية كفر قاسم / עיריית כפר קאסם
قسم الهندسه / מחלקת הנדסה
منطقة رقم / מיקוד 4881000

هاتف / טלפון : 03-9754950
فاكس / פקס : 03-9379525

==========

נספח ג' 2 – תכנית עבודה מכרז 49/2026

<u>פירוט עבודות תכנון פרויקט השלמת פיתוח שכונת שעב תכניות 451-0222273,</u>

<u>451-0222281, 451-0115253 - רה תכנון</u>

1. <u>נתוני הפרויקט:</u>

- שטח הדרכים וזכויות הדרך: 44,000 מ"ר
- שיפוע הקרקע: 12% עד 20%
- קיימת תכנית מדידה מעודכנת מדצמבר 2025 שבוצעה על ידי העירייה – נתוני השטח המדויקים למועד המדידה ולביצוע העבודה.

2. <u>תאי שטח:</u>



بلدية كفر قاسم / עיריית כפר קאסם
قسم الهندسه / מחלקת הנדסה
منطقة رقم / מיקוד 4881000

هاتف / טלפון : 03-9754950
فاكس / פקס : 03-9379525

==========

שלב ביצוע	תיאור הפרויקט	אורך כביש	רוחב הכבישים (מ)	מ"ר כביש
שלב ראשון לפיתוח	כביש מס' 7 מצומת כביש 1 לחיבור לכפר	152	12	1824
	כביש מס'51	100	12	1200
	כביש מס'4 המשך מדינה	364	12	4368
	כביש 5	300	12	3600
	שבילים 102+102 מכביש 5	60	10	600
	כביש מס' 35	50	8	400
	כביש מס' 25	35	12	420
	כביש מס' 36	65	12	780
	שבילים מס' 37+38+39	135	6	810
	גביש מס' 22	105	6	630
	כביש מס' 31	60	10	600
	שביל ליד כביש מס' 4	67	4	268
	סה"כ מ"ר שלב ראשון			15500
שלב שני לפיתוח	כבישים מס' 6 פרטית	77	12	924
	כבישים מס' 11	120	12	1440
	2 שבילים	60	10	600
	כבישים מס' 12	125	12	1500
	השלמת כביש 17	222	12	2664
	שביל 103 מכביש 12	45	3	135
	סה"כ מ"ר שלב שני			7263
שלב שלישי לפיתוח	כביש מס' 7 מעטפת מצומת כביש 1 ועד צומת כביש 8	1,087	12	13044
	כביש מס' 8	100	12	1200
	השלמת כביש מס' 20	135	12	1620
	כביש 15	173	10	1730
	כביש 16	52	12	624
	כביש מס' 27	223	12	2676
	סה"כ מ"ר שלב שלישי			20894
	סה"כ מ"ר כביש			43657

==========

3. <u>פירוט העבודות :</u>

מבוקש עדכון התכנון עבור מערכות :

1. נוף
2. תנועה
3. דרכים
4. עבודות עפר וחציבה
5. קירות תמך
6. תאורת רחובות
7. תיאום מערכות
8. מים
9. ביוב
10. ניקוז

*כל עבודה נדרשת בידי יועץ חיצוני תהיה באחריות המתכנן ולא תינתן תוספת תקציבית בעבור יועצים נוספים.

4. <u>אבני הדרך לביצוע העבודות :</u>

שלב	תיאור	אחוז שכ"ט	לוח זמנים לביצוע
4.1	קליטת חומר ,סקר פערים ותכנית עבודה מאושרת	10%	חודש 1
4.2	הגשת תכנון מוקדם ואישורו על ידי העירייה	20%	חודש 1
4.3	הגשת תכנון מפורט מלא ומתואם ,לרבות קבצי מקור וכתבי כמויות ככל שנדרשים	30%	חודשים 3
4.4	קבלת אישורי הרשויות והגשת סט מאושר לביצוע	20%	1חודש
4.5	פיקוח עליון בתקופת הביצוע ,בתשלומים יחסיים לפי התקדמות הביצוע ובאישור נציג המזמינה	20%	עד למסירת פרויקט הביצוע ,במסגרת תקופת ההתקשרות